

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont korytarza THM</b>					
1		<b>Malowanie</b>			
1	KNR AT-22 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie, zmycie i gruntowanie podłoża 280+325+222	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	827,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>827,000</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany i sufity - uzupełnienie ubytków 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
3	KNKRB 3 d.1 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni (z grzejnikami 11 szt.) 280+325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	605,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>605,000</b>
4	KNR AT-26 d.1 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny 222	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	222,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>222,000</b>
2		<b>Ścianka działowa</b>			
5	KNP 02 d.2 0117-01.02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym grubości 8 cm wraz z montażem drzwi (2*2,62) - (0,9*2,0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,440</b>
6	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2*2,62)-(0,9*2,0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,440</b>
7	KNKRB 3 d.2 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian z przygotowaniem powierzchni 3,44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,440</b>
3		<b>Montaż drzwi</b>			
8	KNR 0-19 d.3 0928-12	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych TYP 1 - 15 szt. (wymiar w świetle ościeży 0,9*2,0) (0,9*2,0)*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
9	KNR 0-19 d.3 0928-12	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych TYP 2 - 2 szt. (wymiar w świetle ościeży 1,4*2,0 dwuskrzydłowe dzielone 0,9+0,5) (1,5*2,0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
4		<b>Odpady</b>			
10	KNR 4-04 d.4 1101-03 1101-06	Transport materiałów po wykonanych pracach ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>